


自行车车棚现状图

- 工程建设内容：
- 1、更换原有自行车车棚面板(计82.6 m²)；
 - 2、所有外露铁件全部重新除锈、刷漆。

自行车车棚油漆工程量表			
序号	分布工程名称	单位	数量
1	檩条	m²	30.2
2	4根柱	m²	6.2
3	加劲肋	m²	16
4	横梁	m²	19.42
5	齿	m²	0.84
合计		m²	72.66



自行车车棚平面图

- 说明：
- 1、图中所示单位以厘米计。
 - 2、所有外露铁件全部重新除锈、刷漆。

除锈	一般无侵蚀作用的钢构件：用手工或动力工具除锈 除锈等级：St2级[彻底]或St3级[非常彻底]；对使用期内 很难维修的承重构件，其除锈等级提高为Sa21/2级[非常彻底]； 除锈前后应仔细消除油垢、毛刺、药皮、飞溅物及氧化铁皮等； 其要求均应符合[GB50205]的规定；
油漆	所有外露铁件一律涂红丹二度，灰漆一度

南通和信工程勘测设计院有限公司					
批 准		项目负责人		南通节制闸不锈钢屋面更换工程	设 计
审 定		校 核		自行车车棚改造维修	
审 核		设 计			
设计证号	A132013126			设计编号	比 例
				图纸编号	日 期 2018.04